

Bau- und Ausstattungsbeschreibung

für Schlüsselfertig, Belagsfertig und Rohbau

unsere Massivhäuser





0664 9181576

office@zisabau.at









0664 9181576

office@zisabau.at





Liebe Kunden und Bauinteressent,

es gibt im Leben kaum eine bedeutsamere Entscheidung als den Entschluss ein Haus zu bauen. Dieser Schritt ist in jedem Falle der beste Weg zur privaten Vermögensbildung und wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Entsprechend

gewissenhaft sollten alle wesentlichen Aspekte berücksichtigt werden;

vor allem dann, wenn es um Bauqualität, Ausstattung und Preis- / Leistungsverhältnis geht

Wir garantieren Qualität und Zufriedenheit sowie Fix-feste Preise -ohne Mehrkosten

Ihr Baumeister (ausführ) SRBULJEVIC Zlatan



Schlüsselfertig

Von den Rohbauarbeiten über die Ausbauarbeiten (Massivbauweise) mit und ohne Keller -Dichtbetonkeller , bis hin zu den sog. Finish-Gewerken ist alles im Leistungsvolumen erfasst. Außer Möbeln.



0664 9181576

office@zisabau.at





Die Innenausstattung wird modern und Energie sparend ausgeführt. Jedes Haus wird mit einer eigenen Luft Wärmepumpe beheizt (Fußbodenheizung) und angeschlossen mit Solar Photovoltaik Anlage.

Belagsfertig

Für viele Bauherren gehört ein bisschen Anpacken wie selbstverständlich zum Bau des eigenen Hauses dazu. So kann gutes Geld gespart werden, die Finanzierung kann sich durch Eigenkapitalanrechnung vergünstigen und man bekommt durch eigener Hände Arbeit eine sehr persönliche Beziehung zu den eigenen vier Wänden. Die Ausstattung ist belagsfertig ohne Fliesenarbeiten, der Einbau der Innentüren und die Sanitärfeininstallation ,sowie auch nicht Parket sonst sind alle Gewerke enthalten und auch die Energie Luft Wärmepumpe mit Photovoltaik Anlage ist im Belagsfertigen Ausbaustufe enthalten.

Rohbau

Sie sind handwerklich begabt und haben Zeit oder kennen einfach genug Leute, die dies erfüllen Dann ist vielleicht die Ausbaustufe "Rohbau" die richtige für Sie.

Einfach gesagt verbirgt sich hierunter ein von außen fertiges Haus, mit Außenputz, Fenstern, Haustür, eingedecktem Dach. Durch die geschlossene Hülle Ihres Hauses haben Sie jede Menge Zeit, das Haus mit "Leben zu füllen". So haben Sie für den Innenausbau alle Zeit der Welt und können diesen witterungsunabhängig durchführen.



0664 9181576

office@zisabau.at









0664 9181576

office@zisabau.at





Srbuljevic Zlatan

Markenprodukte bürgen für Qualität

Bei FAVORIT Massivhaus legen wir großen Wert auf qualitätiv hochwertige Produkte vomehmlich europäischer Markenhersteller. Wichtig ist uns hierbei neben der Innovationskraft der Unternehmen das Teilen unserer Philosophie hinsichtlich der Qualität und Langlebigkeit der erstellten Markenhäuser. Ein FAVORIT Massivhaus soll in jeder Einzelheit ein besonderes Haus sein































































0664 9181576

office@zisabau.at





Baustellenvorbereitung

Im Zuge der Baustellenvorbereitung lernen Sie Ihren für
Sie zuständigen Bauleiter des Auftragnehmers kennen. Er
wird während der Bauphase Ihr wichtigster Ansprechpartner
sein. Die Vorleistung des Auftraggebers zur Baustellenvorbereitung
umfasst die Erstellung der Schnurgerüste
mit Einmessung und Höhenfestlegung des Baukörpers
durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.

Erdarbeiten

Herstellen vom Aushub für Streifenfundamente und Fundamentplatte

Fundamente und Bodenplatte

Frostsichere Fundamente werden bis 80 cm Frosttiefe,
inklusive lastabtragender Bodenplatte entsprechend der
statischen Berechnung mit Bewehrung aus Beton betoniert mit Betongüte C25/30 B1
Bodenplatte wird, sofern erforderlich, eine Dämmung , 10 cm zusätzlich Folie,



0664 9181576

office@zisabau.at





Bewehrung lt. Statik und sämtliche Kanalanschlüsse bereits vorgelegt inkl. Erdungsleiter

Mauerwerksabdichtung

Das Außen im Erdgeschoss erhält eine waagerechte Abdichtung zur Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit gem..

Feuchtigkeitsabdichtung

Auf der Bodenplatte wird zum Schutz gegen aufsteigende Diffusionsfeuchte vollflächig eine Abdichtung verleg



0664 9181576

office@zisabau.at





Massive Wand aus Ziegeln

Zur Ausführung kommt ein Ziegelmauerwerk aus 25 cm starken Planziegeln in Dünnbettmörtel gemauert



Maurer- und Betonarbeiten - Massive Energiesparwand









Zimmererarbeiten



Zimmermannsdachstuhl
Der Dachstuhl Ihres neuen Traumhauses wird
als zimmermannsmäßiger Dachstuhl nach guter
Zimmermannstradition erstellt.



Großer Dachübers Dachüberstand ist Fassadenschutz! wird Ihr neues Haus mit 50 cm umla Dachüberstand versehen.







0664 9181576

office@zisabau.at





Innenwände ab Erdgeschoss

Die Innenwände im Erdgeschoss werden je nach statischen Erfordernissen in Hochlochziegeln analog zum Wandbaustoff des Außenmauerwerks erstellt.

Dachstuhl Satteldach

Der Dachstuhl wird als Zimmermannsarbeiten, Dachstuhl nach statischer Berechnung ausgeführt. Für den Dachstuhl wird Nadelholz, scharfkantig.

Dacheindeckung



0664 9181576

office@zisabau.at





Für Ihr Hausdach werden hochwertige Materialien der

Herrsteller Creato Rapido Anthrazit verwendet.

Oder Roben-Pfanne

Selbstverständlich sind alle Formteile, wie Giebelsteine,

Firstziegel, Grad- und Entlüftungssteine, soweit erforderlich,

im Leistungsumfang enthalten.



0664 9181576

office@zisabau.at











0664 9181576

office@zisabau.at





Rinnen und Fallrohre

Dachrinnen werden als vorgehängte Halbrundrinne
ausgeführt. Die Fallrohre, Rinnen und eventuelle Wassserfangkasten
werden aus Alu beschichtet Anthrazit mit allen
erforderlichen Form- und Kleinteilen ausgeführt. Die
Fallrohre werden bis Oberkante Bodenplatte geführt

Fenster

Alle stehenden Fenster werden als hochwertige Kunststofffenster eines deutschen Markenherstellers mit einem hochwärmedämmenden in der Farbe weis innen und außen Anthrazit ausgeführt.

Die Verglasung sämtlicher Wohnraumfenster erfolgt mit



0664 9181576

office@zisabau.at





Dreischeibenisolierverglasung,



Oder



0664 9181576

office@zisabau.at







Außendämmung

WDVS -EPS 18 cm an die Außenmauer anbringen, kleben, ein spachteln , Gewebe , spachteln, Grundieren und Abrieb 1,5 mm



0664 9181576

office@zisabau.at







Hauseingangstür

Hauseingangstüren werden in Kunststoff oder Aluminium gem.. Mustervorlage des Auftragnehmers gefertigt.

Bereits in der Grundausstattung stehen optisch ansprechende Haustürmodelle maximal 1100 mm breit und 2250 mm hoch zur Auswahl. Zur Ausführung kommt eine Tür mit Glasausschnitt wahlweise Mastercarree oder Satinato

Außenfensterbänke



0664 9181576

office@zisabau.at





Alle rechteckigen Wohnraumfenster erhalten Außenfensterbänke aus Aluminium inklusive Antidrähn-Folie mit seitlichen Abschlussprofilen und Tropfkanten in den Farbton Anthrazit

Haustür aus Aluminium - Sicher und hochwertig







Glasvarianten wählen.

0664 9181576

office@zisabau.at







Rollläden

Rollläden in Anthrazit ausgeführt





0664 9181576

office@zisabau.at





Luft- Wärmepumpe

Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R W 6kW EHBH08E9W +

ERGA08EVA – nur Heizung zur Heizung und zum Erwärmen von Trinkwasser. Mit der Applikation Heizung ist ihre Leistung 6,0 kW und ihre Reserveerwärmung 6,0 kW. Die Nominalleistung der Inverter- Außensteuereinheit ERGA08EVA sind 6 kW und der benutzte Kühlmitteltyp R-32. Sie ist mit der Inneneinheit mit der Kühlmittelrohrleitung verbunden.

Dachmontagen von Photovoltaikanlagen Installation von Dachkonstruktionen für PV-Module Verlegung der DC-Verkabelung zum Wechselrichter

DAIKIN



0664 9181576

office@zisabau.at













0664 9181576

office@zisabau.at





Fußbodenheizung

Die Beheizung von Wohngebäuden mit einer Fußbodenheizung erfüllt optimal die Anforderungskriterien einer Nieder-Temperatur-Heizung. Dies schafft Wohnbehagen und spart Energie gegenüber anderen Heizsystemen. Die Fußbodenheizung eines FAVORIT Massivhauses wird auf eine Vorlauftemperatur von 35ÅäC und eine Rücklauftemperatur von 28ÅäC ausgelegt. Somit werden gegenüber Heizkörpern zwischen 6 - 10% Energie eingespart.





0664 9181576

office@zisabau.at





Sanitärinstallation

Die komplette Installation der Kalt- und Warmwasserversorgungsleitungen

Ablaufkanal etc

Die Küchen erhalten einen Kalt-, Warm- und Abwasseranschluss

an der in der Planung festgelegten Stelle. Kalt und

Warmwasserleitungen erhalten verchromte Eckventile

Waschbecken Laufen Pro Waschtisch A 60x48 cm

Hansgrohe Crometta Brausegarnitur 100 Vario 62,5 cm

Brausearmatur Grohe Bau Edge



0664 9181576

office@zisabau.at





Waschtischarmatur Grohe BauEdge S-Size

WC Duravit D-Code Wand WC Basic

Walk Inn Dusche mit Ablaufrinne

Fix Glas VSG mit Stabilisationsstange

WM Anschluss separat

Sämtliche Ventile und Anschlüsse, Absperrventile etc.

Absperrventile und Anschlüsse Küchenbereich inkl. für Geschirrspüler



LAUFEN





0664 9181576

office@zisabau.at















0664 9181576

office@zisabau.at





Elektroinstallation

Die Ansprüche an die Elektroinstallation sind individuell sehr verschieden. Wir haben für Sie von vornherein zahlreiche Steck- und Telefondosen, TV-Anschlüsse und Schaltermaterial eingeplant

Firma Berker S1 weiß

Zählerkasten, Fi-Schalter, Sicherungen









0664 9181576

office@zisabau.at





Estrich im Wohngeschoss

Der Fußboden aller Wohngeschosse erhalten schwimmenden Estrich mit der erforderlichen Wärmedämmung Sowie Trittschalldämmung nach Ö Norm

Wand- und Bodenfliesen

Die Auswahl der Wand- und Bodenfliesen treffen Sie anlässlich des Bemusterungstermines in der Musterausstellung des Fachhandels. Wand- und Bodenfliesen, rechtwinklig verlegt, zu einem Bruttolistenpreis des Herstellers von bis zu 40 €/m. inkl. MwSt.

Die Wände im Bad werden umlaufend türhoch bzw. bis zur Dachschräge verfliest Das Gäste-WC wird an allen senkrechten Wänden 1,20 m hoch gefliest



0664 9181576

office@zisabau.at









0664 9181576

office@zisabau.at





Wohnraumtüren

Es werden hochwertige beschichtete Türen eingebaut.

Einbauen Zargen Kunex Türzarge FZ26- R

Innentüren Türblätter vom Kunex -Art 114 Alt Wien weiß

Drücker Alt Wien Messing verchromt Buntbart





0664 9181576

office@zisabau.at









Dämmung / Trockenbau Dachschrägen und Holzbalkendecke

Die Sparrenfelder der Dachschrägen und der Deckenflächen werden im ausgebauten Dachgeschoss mit hochwärmedämmenden, gesundheitsvertraglichen Mineralwollmatten gem.. Wärmeschutznachweis auf Basis der EnEV. Zusätzlich wird eine Dampfsperre mittels zugelassener, spezieller Dampfsperrfolie vollflächig bespannt



0664 9181576

office@zisabau.at



eingebaut. Auf einem Träger werden anschließend die Decken und Schrägen mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten verkleidet





Bodenbeläge



0664 9181576

office@zisabau.at





Der Individualität bei der Auswahl und Komplettierung
Ihrer Bodenbeläge sind keine Grenzen gesetzt. Gegen
Aufpreis können Sie neben den im Standard in Bad, WC
und Diele enthaltenen Fliesen auch weitere Bodenbelagsarbeiten
ausführen lassen. Diese müssen separat

- vereinbart werden. Sie haben die Wahl zwischen:
- keramischen Produkten
- Naturstein
- Parkett oder Laminat
- hochwertigen Kunststoffboden

Der Bruttolistenpreis des Herstellers ohne Verlegung wird in der Kalkulation mit 45 €/m. inklusive MwSt. berücksichtigt.




0664 9181576

office@zisabau.at









ZLATAL SBUTTERVIC

0664 9181576

office@zisabau.at



Maler- und Spachtelarbeiten

Alle Flächen verspachteln ,verputze Flächen mit Gewebe überziehen bzw.

einspachteln inkl. schleifen

Grundieren der Gesamte Flächen Kantenschutz setzen wo notwendig und mit weiser Farbe ausmalen

Materialprodukt STO Nassräume mit Latex ausmalen





0664 9181576

office@zisabau.at



Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung um alle Punkte, sowie Positionen und Materialprodukte zu besprechen und aufzuklären um für Sie die Best mögliche Variante Entscheidung und It Ihren Wunsch die richtige Wahl zu treffen und Ihr Traumhaus zu Verwirklichen





0664 9181576

office@zisabau.at